



CLIENTE: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – FUSP

EMPREENDIMENTO: REFORMA DA SEDE DA FUSP

DOCUMENTO: PLANILHA DE ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS - SELEÇÃO PÚBLICA nº 01/2024

CÓDIGO: EDC-001-02

DATA: 03/06/2024

Item	Pergunta / dúvida	Data de Recebim.	Resposta / esclarecimento	Data da Resposta
18	Na planilha são listados alguns itens condizentes com o serviço de entrada de energia, porém não está contemplando a Subestação blindada de uso Interno 225KVA.	15/05/24	As informações a respeito da entrada de energia está descrita no Memorial Entrada de Energia FUSP disponibilizado anexo. O fornecimento e montagem de todos os equipamentos da entrada de energia elétrica, inclusive a Cabine Primária Blindada, deverão ser considerada no escopo, sendo os itens não listados orçados na Planilha de Itens Omissos. O fabricante e modelo deverão estar homologados junto a concessionária ENEL e aprovado pela FUSP.	03/06/24
19	Não foi citado nesse item qualquer intervenção na parte civil, incluindo base para acoplamento de subestação e transformador	15/05/24	As bases devem ser orçadas na Planilha de Itens Omissos.	03/06/24
20	Referente ao item 17 do questionamento Anterior, até a presente data dia 27/05 não temos acesso aos projetos revisados, o link ainda se encontra com problemas, poderiam verificar a regularização para download dos mesmos?	27/05/24	Os links estão regularizados e publicados no site. <i>Obs.: o projeto de elétrica P674-01-003 está na revisão 05 conforme carimbo. Porém, o nome do arquivo em PDF e DWG está como R04.</i>	03/06/24
21	Até a presente data do dia 27/05 e anterior a isso, referente a planilha base, temos a revisão da planilha orçamentária como R00, no questionamento 01 foi mencionado uma planilha R03, poderiam nos informar se essa planilha se a planilha base está na R03? poderiam disponibilizar a mesma?	27/05/24	Não houve alteração na Planilha Orçamentária. Para o item 1.2.3 - LIMPEZA FINAL DE OBRA foi indicada a quantidade de 958,00 m2. Porém deve ser considerada a limpeza de toda a obra correspondente aos 1.058,55 m2.	03/06/24
22	Referente aos projetos de Estrutura de madeira, os mesmos aparecem como Não liberado Obra, existe alguma revisão desses projetos? Não identificamos O forro de MLC e o Piso de em Painel de Madeira com miolo de madeira, poderiam nos informar onde estão esses itens?	27/05/24	O projeto de madeira é básico. O projeto de fabricação deverá ser contratado junto com a empresa fornecedora	03/06/24
23	Referente a estrutura metálica o projeto P674-01-01, existe a indicação de uma chapa Xadrez porém a mesma não aparece em planilha. Entendemos que esse item deve aparecer como omissos, está correto nosso entendimento? A revisão desse projeto que temos acesso é a rev 00.	27/05/24	Indicar como item omissos. O projeto indica as medidas e a especificação.	03/06/24
24	Referente ao item 7.2.1 Divisórias em placas de gesso acartonado Resistentes ao fogo, porém no item informa 2 st / 2 st , ST é a nomenclatura para Placas Padrão e não Placas Resistentes ao Fogo (RF), qual informação devemos seguir?	27/05/24	Manter as divisórias de gesso acartonado Padrão ST.	03/06/24
25	Referente ao item 7.3.1 - Divisórias Tipo Piso/Teto em Vidro temperado, não identificamos essa divisória em projeto, poderiam nos informar qual o projeto em que ela aparece?	27/05/24	Serão o objeto do Projeto de Interiores, a ser contratado.	03/06/24

26	Referente ao item 4.1.1.2 PISO EM PAINEL COM MIOLO DE MADEIRA CONTRAPLACADO POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERNAMENTE POR CHAPAS EM CRFS, ESPESSURA DE 40 MM, não identificamos o mesmo em projeto, na planta de arquitetura tem como referência o painvel wall com acabamento cimentício, qual devemos seguir?	27/05/24	O painel wall com acabamento cimentício é o mesmo que PAINEL COM MIOLO DE MADEIRA CONTRAPLACADO POR LÂMINAS DE MADEIRA E EXTERNAMENTE POR CHAPAS EM CRFS.	03/06/24
27	Referente ao item XXX TRATAMENTO NA FACE INTERNA DO VIDRO DO LANTERNIM EXISTENTE, ESPECIFICAÇÃO: PELÍCULA 3M PRESTIGE 70, não identificamos a especificação do Vidro/Caixilharia que será colocada nos locais onde serão retirados os brises, poderiam nos informar qual o vidro a ser colocado.	27/05/24	O vidro existente será mantido, apenas serão removidos os brises e instalada a película.	03/06/24
28	Diante das informações que devem ser analisadas mas ainda não tivemos acesso viemos gentilmente solicitar o adiamento da entrega da proposta para dia 06/06/2024 para a Seleção Pública de Fornecedores nº 01/2024 - Contratação de Empresa Especializada em SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA FUSP - Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo, localizado na Av. Afrânio Peixoto, nº 14 - Butantã, São Paulo/SP - CEP 05507-001	27/05/24	FUSP já publicou no site em 27/05/2024 a informação da prorrogação para o dia 06/06 - 10h	03/06/24
29	-	-	O projeto de paisagismo foi revisado, sendo alterados os portes das árvores e palmeiras.	03/06/24
30	-	-	Conforme informado no item 18 foi disponibilizado o memorial em formato PDF: <u>ELÉTRICA:</u> • Memorial Entrada de Energia FUSP Conforme informado no item 29 segue os projetos revisados de Paisagismo: <u>PAISAGISMO:</u> • FUSP-PAI-EX-R03-101 • FUSP-MDES-EX-R03 Em anexo o arquivo ANEXO X - Listagem de Documentos de referência REVISÃO.02 com a listagem atualizada de projetos. Os novos itens deverão ser orçados na Planilha de Omissos.	03/06/24

Observações: