


MÓDULO DE APOIO TIPO 1  
PLANTA  
ESCALA 1:20

MÓDULO COM SANITÁRIO FEMININO PCR, SANITÁRIO MASCULINO PCR, ÁREA PARA TANQUE DE LAVAGEM E ÁREA PARA BEBEDOURO.



MÓDULO DE APOIO (AMBOS)  
VISTA SUPERIOR FORRO  
ESCALA 1:20

QUATRO PAINÉIS DE FORRO APOIADOS SOBRE GUIA SUPERIOR EM MADEIRA.

## TABELA DE ESPECIFICAÇÕES

### MÓDULOS DE APOIO

PARA PAINÉIS DE VEDAÇÃO (SIGLAS PA1, PA2, ETC) VER FL SC05.


### LOUÇAS E METAIS

- B.AC** BACIA ACESSÍVEL SEM ABERTURA FRONTAL (REF. DECA VOGUE PLUS P510.17) COM VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DUAL PARA ECONOMIA DE ÁGUA
- B.CO** BACIA CONVENCIONAL (REF. DECA VOGUE PLUS P5.17) COM VÁLVULA DE DESCARGA TIPO DUAL PARA ECONOMIA DE ÁGUA
- L.CO** LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPensa (REF. DECA VOGUE PLUS L510.17+CS10.17) COM TORNEIRA DE MESA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO (REF. INCEPA WATERPRESS)
- RALO** RALO QUADRADO INOX 10CM TAMPA ABRE-FECHA  
Manta vinílica dobra no recorte do piso em madeira para garantir estanqueidade
- FRA** FRALDÁRIO RETRÁTIL EM POLIETILENO BRANCO (REF. GREICE TF400).  
Altura de trabalho (aberto) 84cm do piso.
- LUX** LIXEIRA TIPO MEIA LUA COM TAMPA EM POLIETILENO OU PLÁSTICO NA COR BRANCA
- C.INO** CUBA INOX 304 1,20M REF. CÂNOVAS, PARAFUSADA AO PAINEL  
Saída de esgoto centralizada - avaliar necessidade de uso de sifão flexível
- TO.P** TORNEIRA DE PAREDE COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO REF. INCEPA WATERPRESS H=1,00M
- TO.J** TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA REF. PERFLEX SLIM 130.C36 H=1,00M (Para água de reuso)
- VALV** VÁLVULA-JATO DE PRESSÃO (BICA BEBEDOURO) DE PAREDE 16CM EM LATÃO CROMADO REF. CÂNOVAS H=1,00M
- SAB** DISPENSER DE SABONETE LÍQUIDO DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS BRANCO REF. KIMBERLY-CLARK (H BASE = 1,00M)
- PAPE** DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS BRANCO REF. KIMBERLY CLARK (H BASE = 1,00M)
- CAB** GANCHO CABIDEIRO DE PAREDE EM AÇO H=1,10M

DISPENSER DE PAPEL TOALHA DE PAREDE EM PLÁSTICO ABS BRANCO REF. KIMBERLY CLARK (H BASE = 1,00M)


ASSENTO DE POLIETILENO BRANCO PARA BACIA VOGUE PLUS

ESPelho CRISTAL 4MM COLADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA PARAFUSADA AO PAINEL



MÓDULO DE APOIO TIPO 2  
PLANTA  
ESCALA 1:20

MÓDULO COM SANITÁRIO FEMININO PCR, SANITÁRIO MASCULINO COMUM, BOX PARA SERVIÇOS, ÁREA PARA TANQUE DE LAVAGEM E ÁREA PARA BEBEDOURO.



MÓDULO DE APOIO (AMBOS)  
PLANTA SUPERIOR  
ESCALA 1:20